



MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO COM PLACAS DE CONCRETO

Este Memorial Descritivo descreve as etapas para execução do Muro com Placas de Concreto das dependências do Almojarifado Municipal localizado na Avenida Gaspar Ricardo, 1.800.

I. ORÇAMENTO

R\$ 9.221,28

II. CONTRATAÇÃO

Mão de Obra

III – CRONOGRAMA

60 dias

IV – MEMORIAL DESCRITIVO

1. Fechamento lateral esquerdo

- ✓ Muro de Placas de Concreto
- ✓ H = 2,30 metros
- ✓ C = 132,00 metros

2. Fundação

- Solo nivelado, apiloado e uma camada de pedra britada
- Broca com diâmetro de 0,25 e profundidade de 1,00m para fixação dos pilares
- Pilares = 0,12m x 0,12m x 2,30m + 1,00m enterrado na broca
- Placas = 1,48m x 0,50 x 0,03 (352) 1,48m x 0,30m x 0,03 (88)

V – OBSERVAÇÃO

A Prefeitura deixará o local livre, desimpedido e nivelado para o início dos trabalhos.

Bastos, 22 de abril de 2020.

SÉRGIO MASO HOSSOYA
Engº Civil Crea/AP 5061329667

ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
Assist. Secr. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal