



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP									574.538,67	
1.			Reforma do Recinto					-	574.538,67	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	20.866,92	
1.1.0.1.	COMP	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	4.112,52	BDI 1	5.216,73	20.866,92	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.639,94	
1.2.0.1.	COMP	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	4,50	287,29	BDI 1	364,43	1.639,94	RA
1.3.			GALPÃO					-	338.140,09	
1.3.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	2.529,74	0,57	BDI 1	0,72	1.821,41	RA
1.3.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	126,49	98,84	BDI 1	125,38	15.859,32	RA
1.3.0.3.	COMP	002	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	8.236,83	13,94	BDI 1	17,68	145.627,15	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	379,46	362,00	BDI 1	459,20	174.248,03	RA
1.3.0.5.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	1.123,42	0,41	BDI 1	0,52	584,18	RA
1.4.			BANHEIROS					-	213.891,72	
1.4.1.			Serviços					-	168.082,66	
1.4.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	302,38	10,43	BDI 1	13,23	4.000,49	RA
1.4.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	149,46	2,76	BDI 1	3,50	523,11	RA
1.4.1.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,40	7,68	BDI 1	9,74	374,02	RA
1.4.1.4.	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	39,50	13,57	BDI 1	17,21	679,80	RA
1.4.1.5.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,32	25,64	BDI 1	32,52	530,73	RA
1.4.1.6.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	41,00	10,42	BDI 1	13,22	542,02	RA
1.4.1.7.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00	3,49	BDI 1	4,43	177,20	RA
1.4.1.8.	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	7,59	BDI 1	9,63	38,52	RA
1.4.1.9.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	7,50	435,31	BDI 1	552,19	4.141,43	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Municipio de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Parque de Exposições no Municipio de Bastos/SP									574.538,67	
1.4.1.10.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	149,96	38,43	BDI 1	48,75	7.310,55	RA
1.4.1.11.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	149,96	38,44	BDI 1	48,76	7.312,05	RA
1.4.1.12.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	221,44	63,05	BDI 1	79,98	17.710,77	RA
1.4.1.13.	CDHU	23.09.420	Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm	UN.	18,00	236,49	BDI 1	299,99	5.399,82	RA
1.4.1.14.	CDHU	23.09.440	Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm	UN.	2,00	255,23	BDI 1	323,76	647,52	RA
1.4.1.15.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	721,16	BDI 1	914,79	1.829,58	RA
1.4.1.16.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,94	406,63	BDI 1	515,81	1.516,48	RA
1.4.1.17.	CDHU	24.20.120	Batente em chapa dobrada para porta de madeira de 50x160 (P5)	M	6,40	52,51	BDI 1	66,61	426,30	RA
1.4.1.18.	CDHU	23.20.170	Folha de porta de madeira lisa sob medida de 50x160cm (P%)	m2	1,60	132,76	BDI 1	168,41	269,46	RA
1.4.1.19.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,08	456,27	BDI 1	578,78	9.306,78	RA
1.4.1.20.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	470,35	BDI 1	596,64	10.739,52	RA
1.4.1.21.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	620,80	BDI 1	787,48	1.574,96	RA
1.4.1.22.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	158,42	BDI 1	200,96	2.813,44	RA
1.4.1.23.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	188,05	BDI 1	238,54	954,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP									574.538,67	
1.4.1.24.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,20	590,47	BDI 1	749,01	3.145,84	RA
1.4.1.25.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	513,81	BDI 1	651,77	4.562,39	RA
1.4.1.26.	COMP	004	ESPELHO CRISTAL , ESPESSURA 4MM	M2	14,40	467,23	BDI 1	592,68	8.534,59	RA
1.4.1.27.	CDHU	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	Unidade	4,00	141,26	BDI 1	179,19	716,76	RA
1.4.1.28.	CDHU	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	Unidade	2,00	335,37	BDI 1	425,42	850,84	RA
1.4.1.29.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	70,42	590,47	BDI 1	749,01	52.745,28	RA
1.4.1.30.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,78	BDI 1	108,81	435,24	RA
1.4.1.31.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	150,58	58,25	BDI 1	73,89	11.126,36	RA
1.4.1.32.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00	85,04	BDI 1	107,87	4.314,80	RA
1.4.1.33.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,30	109,97	BDI 1	139,50	2.831,85	RA
1.4.2.			Elétrica Banheiros					-	8.769,74	
1.4.2.1.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	0,56	BDI 1	0,71	0,71	RA
1.4.2.2.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19,00	1,09	BDI 1	1,38	26,22	RA
1.4.2.3.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	200,00	0,56	BDI 1	0,71	142,00	RA
1.4.2.4.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	516,88	BDI 1	655,66	655,66	RA
1.4.2.5.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	58,94	BDI 1	74,77	598,16	RA
1.4.2.6.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	24,62	BDI 1	31,23	312,30	RA
1.4.2.7.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	13,26	BDI 1	16,82	201,84	RA
1.4.2.8.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	46,17	5,70	BDI 1	7,23	333,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP									574.538,67	
1.4.2.9.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	46,17	11,29	BDI 1	14,32	661,15	RA
1.4.2.10.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,17	7,40	BDI 1	9,39	433,54	RA
1.4.2.11.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	129,65	BDI 1	164,46	164,46	RA
1.4.2.12.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,64	2,45	BDI 1	3,11	449,83	RA
1.4.2.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	176,88	3,56	BDI 1	4,52	799,50	RA
1.4.2.14.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	169,47	7,92	BDI 1	10,05	1.703,17	RA
1.4.2.15.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	22,12	BDI 1	28,06	84,18	RA
1.4.2.16.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,98	BDI 1	44,37	44,37	RA
1.4.2.17.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	26,42	BDI 1	33,51	268,08	RA
1.4.2.18.	SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,41	BDI 1	37,31	149,24	RA
1.4.2.19.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	26,00	37,33	BDI 1	47,35	1.231,10	RA
1.4.2.20.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	67,06	BDI 1	85,07	510,42	RA
1.4.3.			HIDRÁULICA					-	11.925,93	
1.4.3.1.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	53,47	36,53	BDI 1	46,34	2.477,80	RA
1.4.3.2.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,42	37,90	BDI 1	48,08	2.424,19	RA
1.4.3.3.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	352,11	BDI 1	446,65	893,30	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP									574.538,67	
1.4.3.4.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	16,00	275,07	BDI 1	348,93	5.582,88	RA
1.4.3.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	61,87	BDI 1	78,48	313,92	RA
1.4.3.6.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	92,17	BDI 1	116,92	233,84	RA
1.4.4.			ESGOTO					-	18.579,18	
1.4.4.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,00	51,48	BDI 1	65,30	1.828,40	RA
1.4.4.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,53	76,55	BDI 1	97,10	4.615,16	RA
1.4.4.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,36	61,84	BDI 1	78,44	5.205,28	RA
1.4.4.4.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	28,37	BDI 1	35,99	287,92	RA
1.4.4.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	10,79	BDI 1	13,69	109,52	RA
1.4.4.6.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00	515,01	BDI 1	653,29	6.532,90	RA
1.4.5.			Pintura					-	6.534,21	
1.4.5.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	102,24	9,82	BDI 1	12,46	1.273,91	RA
1.4.5.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	102,24	10,37	BDI 1	13,15	1.344,46	RA
1.4.5.3.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	152,76	14,63	BDI 1	18,56	2.835,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063890-81	Nº SICONV 887799/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma Recinto de Exposições Kissuke Watanabe			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP	MUNICÍPIO / UF Bastos/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma de Parque de Exposições no Município de Bastos/SP									574.538,67	
1.4.5.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,88	41,61	BDI 1	52,78	310,35	RA
1.4.5.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	44,04	13,79	BDI 1	17,49	770,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
PLANILHA CDHU UTILIZADA 180

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos/SP
Local

terça-feira, 22 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 28027230201421545