



MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma no Cemitério Municipal

OBJETO

Este memorial tem a finalidade de especificar os serviços integrantes da obra de execução de calçadas em concreto rústico, esp. 5 cm, no Cemitério Municipal localizado na Avenida 18 de Junho - Jardim América.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada no local uma placa em chapa de aço galvanizado de acordo com modelo do Governo Estadual.

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

As calçadas serão executadas em concreto rústico com 5 cm de espessura. Na Rua 05, as calçadas deverão ser aterradas com material de 1ª qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme. Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente. Será necessário executar guias, será executada de concreto extrusados no local com 13 cm de base e 22 cm de altura, devendo a mesma ficar 10 cm acima da calçada acabada para proteção das laterais das calçadas. Após a compactação deverá ser lançado lastro de pedra britada com espessura de 3 centímetros. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base irrigando-as ligeiramente. As juntas de dilatação deverão ser feitas a cada 2,00 metros.

Nas demais ruas o calçamento será executado sobre o piso existente, para isso deverá ser colocada tela sobre todo o piso, com transpasse mínimo de 40 centímetros nas emendas. Esta tela deverá ter recobrimento de concreto de 5 centímetros.



Bastos, 15 de junho de 2021.

Engº Sérgio Masao Hossoya

CREA – 5061329667

ART – 28027230210830145

Engº Rodrigo Alexandro Murjia

Assist. Secr. Municipal de Planejamento

Manoel Ironides Rosa

Prefeito Municipal