



COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		104,71	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	24,16	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229	21,12	0,00
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = * 2,8* MM, MALHA * 8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1,9231	27,37	0,00
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0586	21,38	0,00
Composição	002	REMOÇÃO DE ALAMBRADO, SEM REAPROVEITAMENTO	M		8,62	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315	24,16	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582	21,12	0,00

Bastos, 11 de abril de 2022.


ENGº SERGIO MASAO HOSSOYA
Responsável Técnico
CREA 5061329667


RODRIGO ALEXANDRO MURJIA
Secretário Municipal do Planejamento


MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal