



MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO – Reforma do Centro de Referência de Assistência Social
LOCAL – Rua Pernambuco, 90 – Bastos

OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para Reforma do Centro de Referência de Assistência Social de Bastos.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada no local uma placa em chapa de aço galvanizado com 1,00 x 3,00 metros, constando todos os dados da obra (título, empresa e engenheiro responsável pela execução, engenheiro responsável pelo projeto, etc.), de acordo com modelo do Estado.

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Deverão ser retiradas as portas e janelas indicadas em projeto para sua troca, bem como todo o madeiramento e cobertura da Varanda e a demolição do piso concretado para sua reforma.

CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS EM DRYWALL

Serão executadas paredes em Drywall nas áreas indicadas em projeto, para a construção de 02 novas salas.

CONSTRUÇÃO DE PISO CIMENTADO

Deverá ser reconstruído o piso cimentado na área indicada em projeto, obedecendo os níveis para o devido escoamento das águas pluviais.

COBERTURA

A Cobertura da Varanda será reformada, com o aumento do pé-direito em 30 centímetros. Também serão feitos reparos nas coberturas e nos beirais onde for necessário.

FORRO

O salão receberá forro de PVC, na altura de 3,80m do piso acabado, conforme indicado em Corte. Na área administrativa deverá ser feita a substituição do forro e PVC.

PINTURA

As paredes internas serão pintadas com tinta látex sobre seladora PVA e as externas serão pintadas com tinta acrílica sobre seladora. As esquadrias metálicas e madeiras serão pintadas com esmalte.

ELÉTRICA

No salão será executada uma nova rede elétrica, com trocas de disjuntor, cabos, reatores e lâmpadas, tudo de acordo com as normas técnicas.



LIMPEZA

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, os pisos não poderão conter restos de rejunte, os vidros não poderão estar marcados com massa para assentamento dos mesmos, as louças deverão ser totalmente limpas.

SMP, 16 de agosto de 2022.

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engenheiro Civil – CREA: 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal