



PREFEITURA DE BASTOS

Secretaria de Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma EMEIF VIII – Avenida Gaspar Ricardo – Mini Centro – Bastos

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

O local deverá estar limpo e desimpedido para o início da obra;
Implantação da Placa da Obra, conforme padrão da Secretaria de Planejamento em chapa aço galvanizado.

2. BALDRAME

Será executado baldrame para base das paredes das salas 5 e 6 conforme indicado no projeto;

3. CALÇADA EXTERNA

Será executada a regularização e compactação da superfície existente e posteriormente será aplicado um cimentado desempenado na calçada externa, defronte para a via lateral e entrada dos alunos, conforme indicado no projeto;

4. COLUNAS

Serão executadas em forma de madeira, com armadura de ferro barra de aço CA-50 (A ou B) $f_{yk} = 500$ Mpa e Concreto usinado, $f_{ck} = 20,0$ Mpa, conforme indicado no projeto;

5. ALVENARIA

Serão executadas com blocos cerâmicos, com 14 cm de espessura, conforme indicado no projeto;

6. REVESTIMENTO

Será executado primeiramente o chapisco e depois o reboco nas paredes indicadas no projeto;

O piso cerâmico a ser instalado, deverá ser antiderrapante e rodapés, padrão PEI-5, com resistência A, nas áreas internas, assentados com argamassa colante, com rejunte de argamassa industrializada.

7. COBERTURA

Todo o telhado será de telhas metálicas com isopor (tipo sanduíche) sobre estrutura metálica;
Deverá ser instalado um rufo de chapa galvanizado corte de 33 cm nas laterais, conforme projeto.

8. ESQUADRIAS

Todas as esquadrias serão de vidro temperado de 10mm incolor, com 4 folhas (duas fixas e duas de correr) medindo 2,20 m/h e 3,00 m/l.

9. PINTURA

Será aplicado a pintura em látex nas paredes externas e esmalte nas paredes internas, conforme indicado no projeto;

O piso das calçadas frontal, laterais e fundo será de concreto polido e será pintado com tinta acrílica especial para pisos cimentados.



PREFEITURA DE BASTOS

Secretaria de Planejamento

10. ELÉTRICA

Serão instalados interruptores duplos com tomada de três pinos na parede de entrada e saída; tomadas de três pinos com altura média e alta para ar condicionado.

Serão instaladas lâmpadas de LED nas paredes internas laterais e arandelas sobre as portas nas paredes externas.

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Serão instaladas 2 jogos de mesas de concreto com 4 bancos cada conforme indicados no projeto.

Ao final da obra, a mesma deverá estar limpa e sem sobras de construção.

S M P, 10 de outubro de 2018.