

**Prefeitura Municipal de Bastos**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b>	EMEIX - FUSAE YABUTA	REF.:CDHU 200	<b>DATA:</b>
<b>LOCAL:</b>	ESTRADA VICINAL BAS168 - SEÇÃO UNIÃO - BASTOS/SP	SEM DESONERAÇÃO	05/03/2026

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 20,36%	
<b>1.00</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2	6,00	R\$ 210,13	R\$ 252,91	R\$ 1.260,78	R\$ 1.517,47	
1.02	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB		UNMES	12,00	R\$ 1.249,34	R\$ 1.503,71	R\$ 14.992,08	R\$ 18.044,47	
1.03	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²		UNMES	12,00	R\$ 981,38	R\$ 1.181,19	R\$ 11.776,56	R\$ 14.174,27	
1.04		02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km		M2	402,84	R\$ 5,28	R\$ 6,36	R\$ 2.127,00	R\$ 2.560,05	
1.05	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação		M2	652,64	R\$ 17,85	R\$ 21,48	R\$ 11.649,62	R\$ 14.021,49	
1.06	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples		M3	1,00	R\$ 249,81	R\$ 300,67	R\$ 249,81	R\$ 300,67	
1.07	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado		M3	1,00	R\$ 454,20	R\$ 546,68	R\$ 454,20	R\$ 546,68	
1.08	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base		M2	136,20	R\$ 13,63	R\$ 16,41	R\$ 1.856,41	R\$ 2.234,37	
1.09	CDHU	03.05.020	Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base		M2	603,12	R\$ 9,08	R\$ 10,93	R\$ 5.476,33	R\$ 6.591,31	
1.10	CDHU	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore		M	15,00	R\$ 20,44	R\$ 24,60	R\$ 306,60	R\$ 369,02	
1.11	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios		UN	14,00	R\$ 49,68	R\$ 59,79	R\$ 695,52	R\$ 837,13	
			<b>TOTAL DO ITEM 1.00</b>								<b>R\$ 61.196,93</b>
<b>2.00</b>			<b>PASSARELA COBERTA 80,95 m²</b>								
2.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	Sapata	M3	2,24	R\$ 68,13	R\$ 82,00	R\$ 152,61	R\$ 183,68	
2.02	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	Sapata	M3	1,79	R\$ 21,19	R\$ 25,50	R\$ 37,93	R\$ 45,65	
2.03	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	Sapata	M2	3,30	R\$ 110,06	R\$ 132,47	R\$ 362,20	R\$ 437,15	
2.04	CDHU	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	Sapata	M	36,00	R\$ 109,08	R\$ 131,29	R\$ 3.926,88	R\$ 4.726,39	
2.05	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Sapata	KG	90,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 912,60	R\$ 1.098,41	
2.06	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Sapata	KG	90,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 942,30	R\$ 1.134,15	
2.07	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Sapata	M3	0,90	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 467,43	R\$ 562,80	
2.08		11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Sapata	M3	0,90	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 172,39	R\$ 207,48	
2.09	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	pilares 20 cm	KG	60,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 608,40	R\$ 732,27	
2.10	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	pilares 20 cm	KG	60,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 628,20	R\$ 756,10	
2.11	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	pilares 20 cm	M3	0,60	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 311,62	R\$ 375,07	
2.12	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	pilares 20 cm	M3	0,60	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 114,92	R\$ 138,32	
2.13	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	M	18,00	R\$ 85,64	R\$ 103,08	R\$ 1.541,52	R\$ 1.855,37	
2.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	M2	11,31	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 87,43	R\$ 105,23	
2.15	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	M2	11,31	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 341,79	R\$ 411,38	
2.16	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura		KG	809,51	R\$ 17,34	R\$ 20,87	R\$ 14.036,90	R\$ 16.894,82	
2.17	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido		M2	100,00	R\$ 143,95	R\$ 173,26	R\$ 14.395,00	R\$ 17.325,82	
2.18	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m		M	15,00	R\$ 118,66	R\$ 142,82	R\$ 1.779,90	R\$ 2.142,29	
2.19	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m		M	15,00	R\$ 161,13	R\$ 193,94	R\$ 2.416,95	R\$ 2.909,04	
2.20	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		M	6,00	R\$ 85,92	R\$ 103,41	R\$ 515,52	R\$ 620,48	
2.21	CDHU	22.02.030	Forno em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo		M2	65,00	R\$ 127,87	R\$ 153,90	R\$ 8.311,55	R\$ 10.003,78	
2.22	CDHU	32.06.396	Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm		M2	65,00	R\$ 105,59	R\$ 127,09	R\$ 6.863,35	R\$ 8.260,73	
			<b>TOTAL DO ITEM 2.00</b>								<b>R\$ 70.926,21</b>
<b>3.00</b>			<b>PASSARELA COBERTA 58,13m² e PATIO COBERTO</b>								
3.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	Baldrame e sapatas	M3	9,37	R\$ 68,13	R\$ 82,00	R\$ 638,38	R\$ 768,35	
3.02	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	Baldrame e sapatas	M3	5,86	R\$ 21,19	R\$ 25,50	R\$ 124,17	R\$ 149,46	
3.03	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	Baldrame e sapatas	M2	22,01	R\$ 110,06	R\$ 132,47	R\$ 2.422,42	R\$ 2.915,63	
3.04	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Baldrame e sapatas	KG	261,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 2.646,54	R\$ 3.185,38	
3.05	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Baldrame e sapatas	KG	261,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 2.732,67	R\$ 3.289,04	
3.06	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Baldrame e sapatas	M3	2,61	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 1.355,56	R\$ 1.631,55	
3.07	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Baldrame e sapatas	M3	2,61	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 499,92	R\$ 601,70	
3.08	CDHU	09.04.060	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm	Pilares	M	28,00	R\$ 255,80	R\$ 307,88	R\$ 7.162,40	R\$ 8.620,66	
3.09	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Pilares	KG	445,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 4.512,30	R\$ 5.431,00	
3.10	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Pilares	KG	445,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 4.659,15	R\$ 5.607,75	
3.11	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Pilares	M3	4,45	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 2.311,20	R\$ 2.781,76	
3.12	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Pilares	M3	4,45	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 852,35	R\$ 1.025,89	
3.13	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	Brocas	M	85,00	R\$ 85,64	R\$ 103,08	R\$ 7.279,40	R\$ 8.761,49	
3.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	Pilares redondos	M2	5,65	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 43,67	R\$ 52,57	
3.15	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	Pilares redondos	M2	5,65	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 170,74	R\$ 205,51	
3.16	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Cobertura	KG	6914,55	R\$ 28,72	R\$ 34,57	R\$ 198.585,88	R\$ 239.017,96	
3.17	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	Cobertura	KG	6914,55	R\$ 6,47	R\$ 7,79	R\$ 44.737,14	R\$ 53.845,62	
3.18	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	Cobertura	M2	60,00	R\$ 143,95	R\$ 173,26	R\$ 8.637,00	R\$ 10.395,49	
3.19	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	Cobertura	M2	484,00	R\$ 143,95	R\$ 173,26	R\$ 69.671,80	R\$ 83.856,98	
3.20	CDHU	16.12.200	Cumeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	Cobertura	M	24,00	R\$ 85,21	R\$ 102,56	R\$ 2.045,04	R\$ 2.461,41	
3.21		16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	Cobertura	M	38,00	R\$ 118,66	R\$ 142,82	R\$ 4.509,08	R\$ 5.427,13	
3.22		16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	Cobertura	M	38,00	R\$ 161,13	R\$ 193,94	R\$ 6.122,94	R\$ 7.369,57	
3.23		46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	Cobertura	M	24,00	R\$ 85,92	R\$ 103,41	R\$ 2.062,08	R\$ 2.481,92	
3.24	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Vigas e pilares parede	KG	510,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 5.171,40	R\$ 6.224,30	
3.25	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Vigas e pilares parede	KG	510,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 5.339,70	R\$ 6.426,86	
3.26	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Vigas e pilares parede	M3	5,10	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 2.648,79	R\$ 3.188,08	
3.27	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Vigas e pilares parede	M3	5,10	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 976,85	R\$ 1.175,74	
3.28	CDHU	14.05.060	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural de 19 cm	Vigas e pilares parede	M2	90,93	R\$ 104,98	R\$ 126,35	R\$ 9.545,83	R\$ 11.489,36	
3.29	CDHU	17.02.020	Chapisco	Vigas e pilares parede	M2	180,00	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 1.391,40	R\$ 1.674,69	
3.30	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	Vigas e pilares parede	M2	180,00	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 5.439,60	R\$ 6.547,10	
3.31	CDHU	06.14.020	Carga manual de solo	piso pátio	M3	42,74	R\$ 13,63	R\$ 16,41	R\$ 582,55	R\$ 701,15	
3.32	CDHU	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	piso pátio	M3	42,74	R\$ 12,19	R\$ 14,67	R\$ 521,00	R\$ 627,08	
3.33	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	piso pátio	M2	11,20	R\$ 110,06	R\$ 132,47	R\$ 1.232,67	R\$ 1.483,64	
3.34	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	piso pátio	KG	705,24	R\$ 9,85	R\$ 11,86	R\$ 6.946,61	R\$ 8.360,94	
3.35	CDHU	11.01.320	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	piso pátio	M3	42,74	R\$ 599,81	R\$ 721,93	R\$ 25.635,88	R\$ 30.855,34	
3.36	CDHU	11.16.040	Laçamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	piso pátio	M3	42,74	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 8.186,42	R\$ 9.857,17	
3.37	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	piso pátio	M3	21,37	R\$ 219,03	R\$ 263,62	R\$ 4.680,67	R\$ 5.633,86	
			<b>TOTAL DO ITEM 3.00</b>								<b>R\$ 544.124,93</b>

**Prefeitura Municipal de Bastos**

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBRA:</b> EMEIF IX - FUSAE YABUTA	REF.:CDHU 200	<b>DATA:</b>
<b>LOCAL:</b> ESTRADA VICINAL BAS168 - SEÇÃO UNIÃO - BASTOS/SP	<b>SEM DESONERAÇÃO</b>	05/03/2026

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 20,36%
<b>4.00</b>			<b>PASSARELA COBERTA 119,27 m²</b>							
4.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	Baldrame e sapatas	M3	2,25	R\$ 68,13	R\$ 82,00	R\$ 153,29	R\$ 184,50
4.02	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	Baldrame e sapatas	M3	1,79	R\$ 21,19	R\$ 25,50	R\$ 37,93	R\$ 45,65
4.03	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	Baldrame e sapatas	M2	0,82	R\$ 110,06	R\$ 132,47	R\$ 90,25	R\$ 108,62
4.04	CDHU	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm	Pilares	M	36,00	R\$ 109,08	R\$ 131,29	R\$ 3.926,88	R\$ 4.726,39
4.05	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Pilares	KG	150,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 1.521,00	R\$ 1.830,68
4.06	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Pilares	KG	150,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 1.570,50	R\$ 1.890,25
4.07	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Pilares	M3	1,50	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 779,06	R\$ 937,67
4.08	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Pilares	M3	1,50	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 287,31	R\$ 345,81
4.09	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	Pilares	KG	150,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 1.521,00	R\$ 1.830,68
4.10	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	Pilares	KG	150,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 1.570,50	R\$ 1.890,25
4.11	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	Pilares	M3	1,50	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 779,06	R\$ 937,67
4.12	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	Pilares	M3	1,50	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 287,31	R\$ 345,81
4.13	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	Fundação	M	27,00	R\$ 85,64	R\$ 103,08	R\$ 2.312,28	R\$ 2.783,06
4.14	CDHU	17.02.020	Chapisco	Pilares	M2	23,91	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 184,82	R\$ 222,45
4.15	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	Pilares	M2	23,91	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 722,56	R\$ 869,67
4.16	CDHU	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	Cobertura	KG	1789,05	R\$ 17,34	R\$ 20,87	R\$ 31.022,13	R\$ 37.338,23
4.17	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	Cobertura	M2	125,00	R\$ 143,95	R\$ 173,26	R\$ 17.993,75	R\$ 21.657,28
4.18	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	Drenagem	M	40,00	R\$ 118,66	R\$ 142,82	R\$ 4.746,40	R\$ 5.712,77
4.19	CDHU	16.12.200	Cumeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	Cobertura	M	20,00	R\$ 85,21	R\$ 102,56	R\$ 1.704,20	R\$ 2.051,18
4.20	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	Drenagem	M	12,00	R\$ 85,92	R\$ 103,41	R\$ 1.031,04	R\$ 1.240,96
4.21	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	Drenagem	M2	11,25	R\$ 957,61	R\$ 1.152,58	R\$ 10.773,11	R\$ 12.966,52
			<b>TOTAL DO ITEM 4.00</b>							<b>R\$ 99.916,10</b>
<b>5.00</b>			<b>REFORMA INTERNA - REVESTIMENTOS E VASOS</b>							
5.01	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1Ib, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	Revestimentos	M2	739,32	R\$ 51,23	R\$ 61,66	R\$ 37.875,36	R\$ 45.586,79
5.02	CDHU	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	Revestimentos	M2	739,32	R\$ 14,41	R\$ 17,34	R\$ 10.653,60	R\$ 12.822,67
5.03	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1Ib, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	Revestimentos	M	450,00	R\$ 6,98	R\$ 8,40	R\$ 3.141,00	R\$ 3.780,51
5.04	CDHU	19.01.062	Pelotril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	Revestimentos	M	55,00	R\$ 179,55	R\$ 216,11	R\$ 9.875,25	R\$ 11.885,85
5.05	CDHU	44.01.052	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	Banheiros	UN	14,00	R\$ 368,37	R\$ 443,37	R\$ 5.157,18	R\$ 6.207,18
			<b>TOTAL DO ITEM 5.00</b>							<b>R\$ 80.283,00</b>
<b>6.01</b>	<b>CDHU</b>		<b>PINTURA</b>		<b>M2</b>					
6.01	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	Pintura	M2	182,73	R\$ 52,77	R\$ 63,51	R\$ 9.642,66	R\$ 11.605,91
6.02	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	Pintura	M2	275,47	R\$ 52,33	R\$ 62,98	R\$ 14.415,35	R\$ 17.350,31
6.03	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	Pintura	M2	1741,43	R\$ 31,94	R\$ 38,44	R\$ 55.621,27	R\$ 66.945,77
6.04	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	Pintura	M2	855,22	R\$ 38,65	R\$ 46,52	R\$ 33.054,25	R\$ 39.784,10
6.05	CDHU	33.03.350	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	Pintura	M2	103,50	R\$ 34,29	R\$ 41,27	R\$ 3.549,02	R\$ 4.271,59
6.06	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	Pintura	M2	700,00	R\$ 28,59	R\$ 34,41	R\$ 20.013,00	R\$ 24.087,65
6.07	CDHU	17.40.160	Resina epóxi para piso de granilite	Pintura	M2	457,49	R\$ 51,82	R\$ 62,37	R\$ 23.707,13	R\$ 28.533,90
			<b>TOTAL DO ITEM 6.00</b>							<b>R\$ 192.579,23</b>
<b>7.00</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>M</b>					
7.01	CDHU	15.02.005	Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1"), inclusive conexões		M	20,00	R\$ 52,77	R\$ 63,51	R\$ 1.055,40	R\$ 1.270,28
7.02	CDHU	49.06.160	Greixa quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas		M2	18,50	R\$ 1.223,52	R\$ 1.472,63	R\$ 22.635,12	R\$ 27.243,63
			<b>TOTAL DO ITEM 8.00</b>							<b>R\$ 28.513,91</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.077.540,31</b>

KLEBER LOPES DE SOUSA  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MASAO HOSSOYA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU:5061329667