



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 939994/2022	Nº SICONV 25800/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Residencial Parque das Nações no	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Residencial Parque das Nações no Município de Bastos/SP									245.776,03	
1.			Recapeamento					-	245.776,03	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	3.156,36	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	4,50	401,82	BDI 1	482,02	2.169,09	RA
1.1.2.	Composição	002	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MES	1,00	823,00	BDI 1	987,27	987,27	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.605,48	
1.2.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	3.839,18	BDI 1	4.605,48	4.605,48	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.780,28	
1.3.1.	Composição	004	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.992,45	BDI 1	2.390,14	2.390,14	RA
1.3.2.	Composição	005	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.992,45	BDI 1	2.390,14	2.390,14	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	221.181,69	
1.4.1.	CDHU 189	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.389,72	7,22	BDI 1	8,66	29.354,97	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,69	1.462,78	BDI 1	1.754,75	178.440,53	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.813,37	2,39	BDI 1	2,87	10.944,37	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.160,91	0,94	BDI 1	1,13	2.441,82	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	12.052,22	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	306,00	5,70	BDI 1	6,84	2.093,04	RA
1.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	27,36	56,44	BDI 1	67,71	1.852,54	RA
1.5.3.	Composição	006	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	562,33	BDI 1	674,57	1.349,14	RA
1.5.4.	Composição	007	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	563,31	BDI 1	675,75	6.757,50	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 939994/2022	Nº SICONV 25800/2022	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Residencial Parque das Nações no	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 19,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico em Ruas Urbanas do Residencial Parque das Nações no Município de Bastos/SP									245.776,03

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
TABELA CDHU 189 NÃO DESONERADA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos / SP
Local

sexta-feira, 6 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 28027230230569198

RECURSO
↓