



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA 0598207-43	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Reformas	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Obras e Reformas									1.653.027,28	
1.			AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS					-	1.653.027,28	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	58.274,40	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	5,00	9.227,20	BDI 1	11.654,88	58.274,40	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.011,02	
1.2.0.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	4,50	881,61	BDI 1	1.113,56	5.011,02	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	613.988,86	
1.3.1.			FUNDAÇÃO					-	613.988,86	
1.3.1.1.	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	650,00	57,80	BDI 1	73,01	47.456,50	RA
1.3.1.2.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	1.125,00	110,35	BDI 1	139,38	156.802,50	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	150,67	105,14	BDI 1	132,80	20.008,98	RA
1.3.1.4.	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	81,06	193,53	BDI 1	244,45	19.815,12	RA
1.3.1.5.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	951,10	17,00	BDI 1	21,47	20.420,12	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.575,00	16,40	BDI 1	20,71	53.328,25	RA
1.3.1.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.245,30	13,23	BDI 1	16,71	54.228,96	RA
1.3.1.8.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.390,70	11,09	BDI 1	14,01	47.503,71	RA
1.3.1.9.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	842,40	10,34	BDI 1	13,06	11.001,74	RA
1.3.1.10.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	25,67	598,99	BDI 1	756,58	19.421,41	RA
1.3.1.11.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	219,80	590,72	BDI 1	746,14	164.001,57	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	396.826,98	
1.4.1.			CONTENÇÃO					-	172.666,96	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA 0598207-43	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Reformas	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Obras e Reformas									1.653.027,28	
1.4.1.1.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	99,45	101,99	BDI 1	128,82	12.811,15	RA
1.4.1.2.	SINAPI	92453	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,32	225,61	BDI 1	284,97	4.935,68	RA
1.4.1.3.	SINAPI	104111	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	144,60	20,61	BDI 1	26,03	3.763,94	RA
1.4.1.4.	SINAPI	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.326,00	18,18	BDI 1	22,96	30.444,96	RA
1.4.1.5.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.948,20	11,05	BDI 1	13,96	27.196,87	RA
1.4.1.6.	SINAPI	104106	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.558,40	10,36	BDI 1	13,09	33.489,46	RA
1.4.1.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	49,73	572,52	BDI 1	723,15	35.962,25	RA
1.4.1.8.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	21,18	572,06	BDI 1	722,57	15.304,03	RA
1.4.1.9.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	74,10	93,58	BDI 1	118,20	8.758,62	RA
1.4.2.			PISO EM CONCRETO					-	224.160,02	
1.4.2.1.	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1.107,51	160,24	BDI 1	202,40	224.160,02	RA
1.5.			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA					-	578.926,02	
1.5.0.1.	Composição	002	Estrutura para galpão em pórticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, c/montagem, exceto telhas e fundação. Conforme projeto dimensional.	M2	1.321,93	346,72	BDI 1	437,94	578.926,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA 0598207-43	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Obras e Reformas	MUNICÍPIO / UF Bastos / SP	BDI 1 26,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Obras e Reformas									1.653.027,28

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bastos / SP
Local
segunda-feira, 5 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 28027230230842070

RECURSO
←