

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CENTRO MULHER & VIDA	REF.:CDHU 200	DATA:
LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO, 55, JARDIM HIKARI	SEM DESONERAÇÃO	24/04/2026

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI 20,36%
1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira		M2	4,25	R\$ 210,13	R\$ 252,91	R\$ 893,05	R\$ 1.074,88
1.02	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²		UNMES	2,00	R\$ 981,38	R\$ 1.181,19	R\$ 1.962,76	R\$ 2.362,38
1.03	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação		M2	49,00	R\$ 17,85	R\$ 21,48	R\$ 874,65	R\$ 1.052,73
1.04	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples		M3	2,00	R\$ 249,81	R\$ 300,67	R\$ 499,62	R\$ 601,34
1.05	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento		M3	1,50	R\$ 90,84	R\$ 109,34	R\$ 136,26	R\$ 164,00
1.06	CDHU	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore		M	1,40	R\$ 20,44	R\$ 24,60	R\$ 28,62	R\$ 34,44
1.07	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios		UN	1,00	R\$ 49,68	R\$ 59,79	R\$ 49,68	R\$ 59,79
TOTAL DO ITEM 1.00										R\$ 5.349,56
2.00 REFORMA INTERNA - ADEQUAÇÕES										
2.01	CDHU	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	Porta nova	UN	1,00	R\$ 646,83	R\$ 778,52	R\$ 646,83	R\$ 778,52
2.02	CDHU	23.08.242	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	Porta correr nova	M2	3,00	R\$ 474,61	R\$ 571,24	R\$ 1.423,83	R\$ 1.713,72
2.03	CDHU	14.30.410	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU		M2	0,36	R\$ 249,79	R\$ 300,65	R\$ 89,92	R\$ 108,23
2.04	CDHU	32.06.231	Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros		M2	30,00	R\$ 79,99	R\$ 96,28	R\$ 2.399,70	R\$ 2.888,28
2.05	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido		M2	1,50	R\$ 1.040,37	R\$ 1.252,19	R\$ 1.560,56	R\$ 1.878,28
2.06	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna		UN	1,00	R\$ 178,46	R\$ 214,79	R\$ 178,46	R\$ 214,79
2.07	CDHU	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado		UN	1,00	R\$ 206,14	R\$ 248,11	R\$ 206,14	R\$ 248,11
2.08	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'		UN	1,00	R\$ 32,40	R\$ 39,00	R\$ 32,40	R\$ 39,00
2.09	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório		UN	1,00	R\$ 10,08	R\$ 12,13	R\$ 10,08	R\$ 12,13
2.10	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'		UN	1,00	R\$ 32,89	R\$ 39,59	R\$ 32,89	R\$ 39,59
2.11	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo		M2	50,00	R\$ 31,94	R\$ 38,44	R\$ 1.597,00	R\$ 1.922,15
2.12	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo		M2	11,00	R\$ 52,77	R\$ 63,51	R\$ 580,47	R\$ 698,65
TOTAL DO ITEM 2.00										R\$ 10.541,45
3.00 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA										
3.01	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m		M3	1,00	R\$ 68,13	R\$ 82,00	R\$ 68,13	R\$ 82,00
3.02	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação		M3	0,50	R\$ 21,19	R\$ 25,50	R\$ 10,60	R\$ 12,75
3.03	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação		M2	2,40	R\$ 110,06	R\$ 132,47	R\$ 264,14	R\$ 317,92
3.04	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		KG	40,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 405,60	R\$ 488,18
3.05	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa		KG	40,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 418,80	R\$ 504,07
3.06	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa		M3	0,40	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 207,75	R\$ 250,05
3.07	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		M3	0,40	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 76,62	R\$ 92,22
3.08	CDHU	09.04.060	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm		M	13,00	R\$ 255,80	R\$ 307,88	R\$ 3.325,40	R\$ 4.002,45
3.09	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa		KG	210,00	R\$ 10,14	R\$ 12,20	R\$ 2.129,40	R\$ 2.562,95
3.10	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa		KG	210,00	R\$ 10,47	R\$ 12,60	R\$ 2.198,70	R\$ 2.646,36
3.11	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa		M3	2,10	R\$ 519,37	R\$ 625,11	R\$ 1.090,68	R\$ 1.312,74
3.12	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação		M3	2,10	R\$ 191,54	R\$ 230,54	R\$ 402,23	R\$ 484,13
3.13	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa		M	16,00	R\$ 85,64	R\$ 103,08	R\$ 1.370,24	R\$ 1.649,22
3.14	CDHU	17.02.020	Chapisco		M2	2,10	R\$ 7,73	R\$ 9,30	R\$ 16,23	R\$ 19,54
3.15	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster		M2	2,10	R\$ 30,22	R\$ 36,37	R\$ 63,46	R\$ 76,38
3.16	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura		KG	1100,00	R\$ 28,72	R\$ 34,57	R\$ 31.592,00	R\$ 38.024,13
3.17	CDHU	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura		KG	1100,00	R\$ 6,47	R\$ 7,79	R\$ 7.117,00	R\$ 8.566,02
3.18	CDHU	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR)		M2	55,00	R\$ 200,92	R\$ 241,83	R\$ 11.050,60	R\$ 13.300,50
3.19	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,33 m		M	10,00	R\$ 118,66	R\$ 142,82	R\$ 1.186,60	R\$ 1.428,19
3.20	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m		M	10,00	R\$ 161,13	R\$ 193,94	R\$ 1.611,30	R\$ 1.939,36
3.21	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões		M	20,00	R\$ 85,92	R\$ 103,41	R\$ 1.718,40	R\$ 2.068,27
3.22	CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado		M2	10,00	R\$ 37,39	R\$ 45,00	R\$ 373,90	R\$ 450,03
3.23	CDHU	22.01.080	Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçanduba tarugado		M2	55,00	R\$ 169,55	R\$ 204,07	R\$ 9.325,25	R\$ 11.223,87
3.24	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo		M2	50,00	R\$ 35,95	R\$ 43,27	R\$ 1.797,60	R\$ 2.163,47
3.25	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo		M2	55,00	R\$ 52,33	R\$ 62,98	R\$ 2.878,15	R\$ 3.464,14
3.26	CDHU	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm		M	60,00	R\$ 19,25	R\$ 23,17	R\$ 1.155,00	R\$ 1.390,16
3.27	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		M	120,00	R\$ 3,82	R\$ 4,60	R\$ 458,40	R\$ 551,73
3.28	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W		UN	6,00	R\$ 174,68	R\$ 210,24	R\$ 1.048,08	R\$ 1.261,47
3.29	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa		CJ	1,00	R\$ 33,30	R\$ 40,08	R\$ 33,30	R\$ 40,08
3.30	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'		UN	1,00	R\$ 17,45	R\$ 21,00	R\$ 17,45	R\$ 21,00
3.31	CDHU	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'		UN	6,00	R\$ 22,28	R\$ 26,82	R\$ 133,68	R\$ 160,90
3.32	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados		M2	140,00	R\$ 28,59	R\$ 34,41	R\$ 4.002,60	R\$ 4.817,53
TOTAL DO ITEM 3.00										R\$ 105.371,81
TOTAL GERAL										R\$ 121.262,82

KLEBER LOPES DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU:5061329667