



MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de Acessibilidade em calçadas

Demanda: 044715

Responsável Técnico: Sergio Masao Hossoya

OBJETIVO

O presente memorial descritivo e especificações têm por objetivo definir os critérios que orientarão a produção, execução, aceitação e medição dos serviços relativos à Execução de Reforma do Terminal Rodoviário “Kisuke Watanabe” no município de Bastos/ SP.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas a seguir citadas.

Todos os materiais serão de 1ª qualidade, devendo ser previamente submetido à apreciação da Fiscalização para aprovação.

A mão de obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de 1ª qualidade, objetivando acabamento esmerado.

Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica submetido à alternativa "ou rigorosamente equivalente", à juízo da proprietária.

Serão impugnados pela proprietária todos os trabalhos que não satisfaçam a este documento.

Ficará a executora da obra obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços.

Qualquer omissão neste memorial, orçamento e projeto deverá ser sanado obedecendo as normas construtivas da ABNT 9050.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 A placa da obra deverá ser feita de chapa metálica obedecendo aos padrões estabelecidos pelo Governo Estadual. Ela terá 2,00m de altura por 5,00m de comprimento.

1.2 Fornecimento de locação de andaime tubular fachadeiro montado com no mínimo 1,0 m de largura a partir da face externa da fachada; constituído por: quadros de base com travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de sapatas ajustáveis; guarda-corpos e rodapés, plataformas e quadros com escadas; pavimento de pisos metálicos; materiais acessórios como cabo de aço, tubos e braçadeiras necessários para a montagem; conforme NR 18 e/ou normas vigentes.



2. INSTALAÇÃO DE FORRO

2.1 Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm: instalação de forro em todas as áreas do prédio, tanto internas quanto externas, de acordo com o projeto.

3. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3.1 As instalações elétricas obedecerão às normas vigentes e deverão obedecer ao quantitativo do orçamento para execução desta obra. As instalações elétricas serão em eletrocalhas.

3.2 Os fios serão nas bitolas necessárias conforme consumo e executados de acordo com as normas da empresa local e do orçamento desta obra.

3.3 Deverão ser instaladas 50 luminárias dipostas de acordo com indicação da municipalidade, com lâmpadas de vapor metálico de 150 watts.

4. PINTURA

4.1 O concreto que estiver deteriorado deverá receber estucamento e lixamento do mesmo.

4.2 Antes da pintura as paredes receberão uma camada de massa corrida.

4.3 As paredes serão pintados com tinta látex sobre massa corrida.

4.4 As paredes com tijolos aparente receberão pintura com esmalte próprio para este tipo de parede, com no mínimo duas demãos.

4.5 A cobertura metálica de todo o terminal rodoviário deverá ser pintado com esmalte para superfície metálica, de acordo com cores a serem definidas pela municipalidade, inclusive a estrutura de sustentação da mesma, que também deverá ser pintada com esmalte próprio para estruturas metálicas.

4.6 As portas de madeira deverão ser pintadas com esmalte sintético próprio para madeira.

Bastos, 20 de julho de 2022.

SERGIO MASAO

**HOSSOYA:265719
75823**

Assinado de forma digital por
SERGIO MASAO
HOSSOYA:26571975823
Dados: 2022.07.20 09:05:01
-03'00'

ENGº SERGIO MASAO HOSSOYA

Responsável Técnico
CREA 5061329667

**MANOEL IRONIDES
ROSA:03376122857**

Assinado de forma digital
por MANOEL IRONIDES
ROSA:03376122857
Dados: 2022.07.20
09:07:20 -03'00'

MANOEL IRONIDES ROSA

Prefeito Municipal