

MEMORIAL DESCRITIVO

REFERENTE: REFORMA COZINHA ESCOLA IRINEU BULLER ALMEIRA.

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Bastos.

LOCAL: Rua Henrique Pelegrine, 500 – Centro – Bastos SP.

1. OBJETIVO

a. A solução arquitetônica desse projeto propõe soluções construtivas tradicionais. Com a finalidade de descrever os materiais utilizados no anteprojeto desenvolvido por este memorial descritivo, apresenta sugestões de materiais e componentes a serem utilizados na execução e pós-execução do mesmo. Projeto se trata de uma reforma de uma cozinha e um depósito com 41,77m².

2. DEMOLIR

- a. Serão retirados e demolidas todos os pisos e revestimentos internos.
- b. Serão retiradas as bancadas em granito.
- c. Será demolido o armário feito em alvenaria.
- d. Será retirado todo o forro e exaustor de teto.
- e. Serão retiradas as portas e janelas.
- f. Contrapiso será demolido.
- g. Todas as esquadrias (portas e janelas) serão retiradas.

3. CONSTRUIR

a. Contrapiso será refeito, mantendo um desnível de 5cm em relação ao refeitório.

b. Toda rede de captação de água serão por meio de ralos lineares em inox, própria para cozinha industrial. Terão 2 grelhas de 2,00 metros de comprimento; com pontos de captação adequadas e inclinação para drenagem das águas.

c. Todos os pontos de água e esgoto deverão ser ajustados para o novo layout.

d. Serão instalados revestimentos cerâmicos tanto nas paredes até altura do forro quanto no piso em toda sua extensão.

e. Serão instaladas bancadas e prateleiras de granito verde pérola na extensão da cozinha conforme medidas no projeto em anexo. No depósito terão prateleiras em granilite com fixação em mão francesa reforçada.

f. Serão instaladas portas e janelas de alumínio. As janelas manterão as medidas existentes porém em alumínio e vidro incolor. A porta do depósito será de alumínio de correr de 80x210, a porta de entrada da cozinha será de 80x2,10 em alumínio estilo lambril. A janela do balcão de servir será de alumínio e vidro fixo de 2,99x1,96 , na parte inferior terá tela mosquiteira basculante com fixação superior

g. Será instalada na cozinha uma coifa com 2 exaustores com saída para o exterior com motores.

h. Será instalado na cozinha um ar condicionado de 18mil BTUS.

i. Será instalado forro do tipo de gesso.

j. Toda parte de elétrica e iluminações serão revisadas e serão substituídas as iluminações, caixas de interruptores e tomadas. Serão feitas nos sistemas usuais, de acordo com as normas estabelecidas na ABNT vigente.

k. Instalação de gás será por meio de tubulação de cobre embutida no piso conforme normas ABNT.

l. Será usada pintura lavável em toda extensão do forro.

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

a. LIMPEZA; após o término da obra deverá ser feita a limpeza geral da mesma, devendo todo o entulho gerado ser removido.

Bastos, 15 de Dezembro de 2025.

Engº Sergio Masao Hossoya
CREA SP – 5062329667

Kleber Lopes de Sousa
Prefeito Municipal